

Mobiles Klimagerät – 7 kW

Die mobilen Split-Klimageräte setzen sich aus Innen- und Ausseneinheit zusammen. Diese werden einfach über flexible Schläuche mit Schnellkupplungen miteinander verbunden. Dank diesem sehr einfachen Verbindungssystem für beider Komponenten, ist ein schneller Einsatz für fast alle Anwendungsbereiche im Bereich Raumklimatisierung gewährleistet. Eine Abtauautomatik stellt auch bei Raumtemperaturen bis +16°C den zuverlässigen Betrieb sicher. Anhand dieser herausragenden Eigenschaften eignet sich das Klimagerät mit einer Leistung von 7 kW sehr gut für den Einsatz in Serverräumen, Büros und Praxen, auf Events, in kleineren Hallen oder Verkaufsräumen.

- Schnell und flexibel einsetzbar
- Einfache Selbstmontage
- fahrbar auf Rollen
- Bedienung auch ohne Fachkenntnisse
- 3-stufige Ventilator-Drehzahl
- Temperaturbereich +16 °C bis +30 °C
- 10 m Schlauch im Lieferumfang (Schlauchverlängerung bis 30 m optional)
- Frostsicherheit Aussenteil bis -16 °C

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiles Klimagerät - 7 kW - Inneneinheit



Technische Daten

Ausseneinheit LxBxH	650 x 315 x 505 mm
Elektrische Leistungsaufnahme	2.75 kW
Gewicht Ausseneinheit (befüllt)	25 kg
Gewicht Inneneinheit (befüllt)	115 kg
Inneneinheit LxBxH	820 x 360 x 1020 mm
Kälteleistung bei Raumtemperatur +26° C und 55%rH und 30° C Aussentemperatur	6.5 kW
Kältemittel	R410A
Luftumwälzung Ausseneinheit	2100 m³/h
Luftumwälzung Inneneinheit I / II / III	1150 / 1400 / 1500 m³/h
Max. Höhenunterschied Innen-/Aussengerät	10 m
Rückkühlung	Wasser-Glykol-Gemisch (70/30)
Schalldruckpegel Inneneinheit	49 db(A)
Stromanschluss	Stecker Schuko 16A / 230V
Stromaufnahme	16 A Maximal
Transportgewicht inkl. Schlauch	155 kg

Technische Änderungen vorbehalten