

Mobiler Kaltwassersatz - 290 kW

Mobiler Kaltwassersatz von Mobil in Time mit 290 kW Kälteleistung bei 12 °C/7 °C (Wasser) und 35 °C Außentemperatur. Ausführung mit 4 Scroll-Verdichtern und vier Leistungsstufen (25/50/70/100 %). Anbindung über 4"-Anschlussstutzen. Fernüberwachung über Mobil in Time Connect zur Echtzeitkontrolle und Betriebssicherheit. Schalldruckpegel bei 10 m Entfernung: 60 dB(A). Erfüllt die gesetzlichen Bestimmungen gemäss der Maschinennorm EN 292-1e2 und die Druckgeräteverordnung EN 378-1-2:2002.

- Drehzahlregulierte Ventilatoren
- Integrierte Umwälzpumpe und Expansion
- 2 Kältekreise (Redundanz)
- 4-stufige Kälteleistungsregulierung
- Pufferspeicher 500 l

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiler Kaltwassersatz - 290 kW - DN

Technische Daten

Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) und 35°C Aussentemp.	289 kW
Abmessung LxBxH	4220 x 2370 x 2430 mm
Transportgewicht	3400 kg
Betriebsgewicht	3900 kg
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	4" AG
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	60 db(A)
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Stromanschluss	Bolzenklemme M10
Max. Betriebsstrom	242 A
Kältemittel	R410A
Verdichter	4x Scroll
Leistungsstufen	25 / 50 / 70 / 100%
Pumpenförderleistung Wasser	51 m³/h
Wassermenge max.	49 m³/h
Arbeitsdruck max.	10 bar
Druckabfall Verdampfer / Wasser	48 kPa

Technische Änderungen vorbehalten