

Mobiles Lüftungsgerät Wärme – 75 kW

Die AH 75 Mobil in Time Lüftungsgeräte mit einer Leistung von 75 kW sind sehr schnell einsatzbereit und dank Transportrollen vollkommen mobil. Insbesondere bei der Baubeheizung und auf Events eine ideale Beheizungslösung, die umgehende Wärme verspricht. In Verbindung mit unseren Systemverteilern CD 25 sind die Lufterhitzer auch als Heizgruppen verwendbar.

- Einsetzbar zur Bauheizung / Bautrocknung oder als Eventheizung
- Schnell einsatzbereit
- Fahrbar auf Rollen
- Einfache Selbstmontage

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

mobilintime.com 1/3



Mobiles Lüftungsgerät 75H

Technische Daten

Abmessung LxBxH	600 x 830 x 990 mm
Anschlusskupplung	1" Kamlok
Druckverlust im Wärmetauscher pro Stufe	32,6 kPa
Gewicht	50 kg
Hydraulischer Durchfluss pro Stufe	3,31 m³/h
Leistung pro Stufe	50 kW / 60 kW / 75 kW
Leistung regulierbar	Stufe 1 / 2 / 3
Motorleistung Stufe max. (230V / 10A)	0,41 kW
Schalldruckpegel pro Stufe	57 db(A)
Stromanschluss	Stecker Typ 13 230V
Stromaufnahme Stufe max. (230V /10A)	1,7 A
Thermostat	Ja
Volumenstrom pro Stufe	5700 m³/h
Wurfweite max.	n. v.
Thermostat	Ja

Technische Änderungen vorbehalten

mobilintime.com 2 / 3



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie 24/7 Hotline 0848 201 201

mobilintime.com 3 / 3