

Chauffage au fioul mobile – Chauffage mobile - 75 kW avec MCU

Notre séchage de dalle intelligent avec une puissance de 75 kW est ultra compact, léger, particulièrement mobile, extrêmement facile à manipuler, et se met en marche en un tournemain. Le véritable produit phare de la Heizstar est toutefois le nouveau MCU qui rend l'installation particulièrement «géniale». Le séchage de la dalle est un jeu d'enfant grâce au MCU extrêmement facile à utiliser: il suffit de programmer le chauffage individuel souhaité sur l'écran. Bien entendu, le chauffage fonctionnel automatisé selon DIN 1264-4 et DIN 4725, 4e partie, est également assisté. L'installation applique le programme en toute autonomie. Il est même exécuté immédiatement après une panne de courant. Les conditions de qualité maximales sont ainsi satisfaites à tout moment.

- Conçu spécialement pour le séchage de dalle
- Avec unité de régulation numérique pour le séchage de dalle (MCU)
- Roulant, compact, léger et immédiatement opérationnel
- Commande optimale par clapet latéral
- Circuit de chauffage avec régulation

Les caractéristiques techniques de l'installation ou des installations possibles pour ce produit de location sont indiquées ci-dessous.

Chauffage mobile - 75 kW avec MCU



Spécifications techniques

Dimensions LxLxH	3760 x 1810 x 2100 mm
Tubulure de raccordement départ/retour sur l'objet	2" AG
Combustible	Huile de chauffage EL
Vase d'expansion	80 litres
Surveillance à distance	en option
Hauteur de refoulement pompe principale	4,1 mWS
Débit pompe principale	6,5 m ³ /h
Poids	environ 1300 kg
Contenu du réservoir de mazout interne	720 litres
Pression maximale	Chauffage 3 bar
Médium	Chauffage 80 / 60 °C
Raccordement électrique	Fiche type 13 230V
Puissance thermique	75 kW

Sous réserve de modifications techniques

Mobil in Time AG

Partenaire de compétence pour l'énergie mobile
24/7 Hotline 0848 201 201