

Mobiles Heizkreismodul

Das mobile Heizkreismodul ist mit der neusten Version unserer Mobile Control Unit (MCU) ausgestattet. Damit eignet es sich ideal für die automatisierte UB-Austrocknung auf der Baustelle. Das Modul ist sehr flexibel einsetzbar, es muss nur an einen Wärmeerzeuger, wie beispielsweise ein Heizmobil, angeschlossen werden. Danach regelt das Gerät autonom einen Heizkreislauf mit bis zu 150 kW Wärmeleistung – genug um bis zu 1'500 m² Unterlagsboden auszutrocknen. Dank der integrierten MCU wird das Funktionsheizen vollautomatisch, effizient und zuverlässig durchgeführt. Zusätzlich zum Funktionsheizen ist auch der Betrieb mit einer konstanten Temperatur möglich.

- Stufenlose Temperaturregelung
- Zur Innenaufstellung
- Automatisiertes und effizientes Funktionsheizen
- Erfüllt die Normen DIN 1264-4 und DIN 4725 Teil 4
- Heizprogramm nach ZV Parkett- Fussbodentechnik
- Heizprogramm nach ÖNORM
- Statusmeldungen und -abfragen per SMS
- Heizprotokoll über USB-Schnittstelle auslesbar

Die technischen Daten der für dieses Mietprodukt möglichen Anlage(n) werden im Folgenden aufgeführt.

Mobiles Heizkreismodul

Technische Daten

Wärmekapazität	150 (bei 90°/70°) kW
Abmessung LxBxH	530 x 570 x 1120 mm
Gewicht	54 kg
Betriebsart	Elektrisch
Stromanschluss	13 V/230 A
Förderdaten Hauptpumpe	6.5 m³/h / 6 mWS
Medium	Wasser, 6 bar
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG

Technische Änderungen vorbehalten

Wärme



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

mobilintime.com