

# Mobiler Kaltwassersatz - 40 kW - BI



## Technische Daten

Abmessung LxBxH	2250 x 1050 x 1650 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	870 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	39 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	40 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	0-100%
Max. Betriebsstrom	38 A
Pumpenförderleistung Wasser	7 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	47 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 63A (3P + N + PE)
Transportgewicht	650 kg
Verdichter	Scroll
Wassermenge max.	7 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



## Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)