

Mobiler Kaltwassersatz - 50 kW - BI



Technische Daten

Abmessung LxBxH	3150 x 1280 x 2070 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	10 bar
Betriebsgewicht	1270 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	38 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	53 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	2-stufig
Max. Betriebsstrom	51 A
Pumpenförderleistung Wasser	9 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	47 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 63A (3P + N + PE)
Transportgewicht	1070 kg
Verdichter	2 x Scroll
Wassermenge max.	9.1 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)