

Mobiler Kaltwassersatz - 50 kW - DN

Technische Daten

Abmessung LxBxH	850 x 2310 x 1900 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	560 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	28.1 kPa
Elektrische Einspeisung	400 V / 50 Hz / 3P + PE
Elektrische Leistungsaufnahme	19 kW
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	50 kW
Kältemittel	R32
Leistungsstufen	15 - 100 % stufenlos
Max. Betriebsstrom	52.6 A
Pumpenförderleistung Wasser	8.7 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	64 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 63 A (3P + N + PE)
Transportgewicht	560 kg
Verdichter	2 x Scroll Inverter
Wassermenge max.	9.0 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)