

Mobiler Kaltwassersatz - 75 kW - KM - BI



Technische Daten

Masse (L x B x H)	3150 x 1292 x 2070 mm
Transportgewicht	1250 Kg
Betriebsgewicht	1450 Kg
Elektrischer Anschluss	Stecker CEE125 A (3P+N+PE)
Maximale Stromaufnahme	70.3 Amp. (+/- 10%)
Nominale Strom- Leistungsaufnahme	64.7 Amp. / 37.6 kW
Nominale Kälteleistung bei +12°C / +7°C	75 kW
Zu kühlendes Medium	Wasser oder Glykologemisch
Umgebungstemperatur	+35°C
Regulierung	Austrittsregelung elektronisch
Wasservolumenstrom Kühlmedium bei Volllast	13 m ³ /h
Pumpenförderhöhe	36 m
Druckabfall Verdampfer bei Volllast	29 kPa
Kühleffizienz EER	2
Leistungsregelung	2 stufig
Luftvolumenstrom bei Volllast	k.A.
Kältemittel	R410A
Kältemittelmenge	13 kg
Hydraulische Anschlüsse	2 Zoll Kamlok

Kälte

Geodätische Höhe	600 M.ü.M.
Luftrichtung	Von seitlich nach oben
Schalldruckpegel in 10m freies Feld	49 dB(A)
Sammelalarm	Ja
Betriebsmeldung	Ja
Fernzugriff	Ja

Technische Änderungen vorbehalten