

Mobiler Kaltwassersatz - 80 kW - DN



Technische Daten

Abmessung LxBxH	2120 x 1204 x 1801 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	750 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	710 kg
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	76 kW
Kältemittel	R32
Leistungsstufen	0 / 50 / 100 %
Max. Betriebsstrom	73 A
Pumpenförderleistung Wasser	13 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	61 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 125A (3P + N + PE)
Transportgewicht	710 kg
Verdichter	2 x Scroll
Wassermenge max.	13.2 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)