

# Mobiler Kaltwassersatz - 100 kW - BI



## Technische Daten

Abmessung LxBxH	4050 x 1340 x 2350 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	10 bar
Betriebsgewicht	1800 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	37 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	98 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	2-stufig
Max. Betriebsstrom	88 A
Pumpenförderleistung Wasser	20 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	54 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 125A (3P + N + PE)
Transportgewicht	1500 kg
Verdichter	2 x Scroll
Wassermenge max.	16.8 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



## Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)