

Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW - DN



Technische Daten

Abmessung LxBxH	3200 x 1200 x 1800 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	1150 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	27.6 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	150 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	0 / 50 / 100 %
Max. Betriebsstrom	126 A
Pumpenförderleistung Wasser	30 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	50 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 125A (3P + N + PE)
Transportgewicht	1150 kg
Verdichter	2 x Scroll
Wassermenge max.	20.0 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)