

Mobiler Kaltwassersatz - 150 kW - M



Technische Daten

| | |
|---|--------------------------------|
| Abmessung LxBxH | 6650 x 2510 x 3100 mm |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 2" AG |
| Arbeitsdruck max. | 6 bar |
| Betriebsgewicht | 3650 kg |
| Druckabfall Verdampfer / Wasser | 18 + 20 kPa |
| Elektrische Einspeisung | 3x 400V / 50 Hz / PE |
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) | 150 kW |
| Kältemittel | R410A |
| Leistungsstufen | Stufenlose Leistungsanpassung |
| Max. Betriebsstrom | 95 A |
| Pumpenförderleistung Wasser | 30 m³/h |
| Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger | 56 db(A) |
| Stromanschluss | Stecker CEE 125A (3P + N + PE) |
| Transportgewicht | 3350 kg |
| Verdichter | Scroll |
| Wassermenge max. | variabel m³/h |

Technische Änderungen vorbehalten