

Mobiler Kaltwassersatz – 200 kW – MQ

Technische Daten

Abmessung LxBxH	3965 x 1292 x 2273 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	k.a.
Betriebsgewicht	2216 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	k.a.
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	208 kW
Kältemittel	R134a
Leistungsstufen	30 - 100 % Stufenlos
Max. Betriebsstrom	135 A
Pumpenförderleistung Wasser	k.a.
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	60 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	2186 kg
Verdichter	Single Screw

Technische Änderungen vorbehalten

mobilintime.com 1/2



Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie 24/7 Hotline 0800 401 401 00

mobilintime.com 2 / 2