

Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW - BI/S



Technische Daten

Abmessung LxBxH	3526 x 2384 x 2660 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	3100 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	53 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	200 kW
Kältemittel	R134a
Leistungsstufen	stufenlos ab 51 %
Max. Betriebsstrom	206 A
Pumpenförderleistung Wasser	35 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	64 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	3100 kg
Verdichter	Schraube

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)