

Mobiler Kaltwassersatz - 290 kW - BI



Technische Daten

Abmessung LxBxH	4220 x 2370 x 2430 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	3900 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	48 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	289 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	4-stufig
Max. Betriebsstrom	242 A
Pumpenförderleistung Wasser	51 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	60 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	3400 kg
Verdichter	4 x Scroll
Wassermenge max.	49.6 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)