

# Mobiler Kaltwassersatz - 370 kW - BI



## Technische Daten

|                                                 |                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Abmessung LxBxH                                 | 5250 x 2370 x 2243 mm |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt                | 3" AG                 |
| Arbeitsdruck max.                               | 6 bar                 |
| Betriebsgewicht                                 | 3800 kg               |
| Druckabfall Verdampfer / Wasser                 | 55 kPa                |
| Elektrische Einspeisung                         | 3x 400V / 50 Hz / PE  |
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)         | 370 kW                |
| Kältemittel                                     | R410A                 |
| Leistungsstufen                                 | 4-stufig              |
| Max. Betriebsstrom                              | 305 A                 |
| Pumpenförderleistung Wasser                     | 65 m³/h               |
| Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger | 63 db(A)              |
| Stromanschluss                                  | mit Kabelschuh M10    |
| Transportgewicht                                | 3200 kg               |
| Verdichter                                      | 4 x Scroll            |
| Wassermenge max.                                | 65 m³/h               |

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



## Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)