

Mobiler Kaltwassersatz - 370 kW - BI

Technische Daten

Abmessung LxBxH	5250 x 2370 x 2243 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	3800 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	55 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	370 kW
Kältemittel	R410A
Leistungsstufen	4-stufig
Max. Betriebsstrom	305 A
Pumpenförderleistung Wasser	65 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	63 db(A)
Stromanschluss	mit Kabelschuh M10
Transportgewicht	3200 kg
Verdichter	4 x Scroll
Wassermenge max.	65 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)