

# Mobiler Kaltwassersatz - 750 kW - MQ



## Technische Daten

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Abmessung LxBxH                                 | 6285 x 2285 x 2540 mm            |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt                | 4" Kamlok                        |
| Arbeitsdruck max.                               | 6 bar                            |
| Betriebsgewicht                                 | 6050 kg                          |
| Druckabfall Verdampfer / Wasser                 | k.a.                             |
| Elektrische Einspeisung                         | Kabelschuh, Absicherung mit 600A |
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)         | 741 kW                           |
| Kältemittel                                     | R134a                            |
| Leistungsstufen                                 | 12.5 - 100% stufenlos            |
| Max. Betriebsstrom                              | 490 A                            |
| Pumpenförderleistung Wasser                     | 140 m³/h                         |
| Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger | 63 db(A)                         |
| Stromanschluss                                  | mit Kabelschuh M12 (3P + PE)     |
| Transportgewicht                                | 6050 kg                          |
| Verdichter                                      | k.a.                             |
| Wassermenge max.                                | 150 m³/h                         |

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



## Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)