

Mobiler Kaltwassersatz - 20 kW - DN



Technische Daten

Abmessung LxBxH	850 x 1200 x 1900 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	2" AG
Arbeitsdruck max.	5.5 bar
Betriebsgewicht	300 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	21.0 kPa
Elektrische Einspeisung	400 V / 50 Hz / 3P + PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	25 kW
Kältemittel	R32
Leistungsstufen	12 - 100 % stufenlos
Max. Betriebsstrom	27.2 A
Pumpenförderleistung Wasser	6.84 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	62 db(A)
Stromanschluss	Stecker CEE 32 A (3P + N + PE)
Transportgewicht	300 kg
Verdichter	1 x Scroll Inverter
Wassermenge max.	7.2 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

mobilintime.com