

Mobiler Kaltwassersatz - 200 kW - CR



Technische Daten

Abmessung LxBxH	2410 x 2253 x 2324 mm
Anschlussstutzen VL/RL am Objekt	3" AG
Arbeitsdruck max.	6 bar
Betriebsgewicht	1620 kg
Druckabfall Verdampfer / Wasser	36.9 kPa
Elektrische Einspeisung	3x 400V / 50 Hz / PE
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	204 kW
Kältemittel	R32
Leistungsstufen	0 / 33 / 66 / 100 %
Max. Betriebsstrom	163 A
Pumpenförderleistung Wasser	35 m³/h
Schalldruckpegel in 10 m gegenüber Verflüssiger	59.5 db(A)
Stromanschluss	Bolzenklemme M8 (3P + N + PE)
Transportgewicht	1560 kg
Verdichter	3 x Scroll
Wassermenge max.	35 m³/h

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)