

Mobiler Kaltwassersatz - 450 kW - GEO-HFO

Technische Daten

| | |
|---|---------------------------|
| Max. Umgebungstemperatur | 35 °C |
| Stromaufnahme max. | 465 (Absicherung 500 A) A |
| Pumpenförderleistung Wasser nominal | ca. 78 m³/h / 26 mWS |
| Leistungsstufen (2 Kältekreise) | stufenlos 12.5 - 100% |
| Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser) | 450 kW |
| Abmessung LxBxH | 5560 x 2250 x 2640 mm |
| Transportgewicht | 6400 kg |
| Betriebsgewicht | 7350 kg |
| Leistungsstufen (2Kältekreise) | stufenlos 12.5 - 100% |
| Kältemittel | R1234ze |
| Verdichter | 2x Schraube (Inverter) |
| Anschlussstutzen VL/RL am Objekt | 4" AG |
| Druckabfall Verdampfer / Wasser | 10 kPa |
| Elektrische Leistungsaufnahme | 160 kW |
| Stromaufnahme nominal | 260 A |
| Stromaufnahme max. | 465 A (Absicherung 500 A) |
| Elektrische Einspeisung | 3x 400V / 50 Hz |
| Schalldruckpegel in 10m Abstand | 61 db(A) |
| Arbeitsdruck max. | 6 bar |
| max. Umgebungstemperatur | 35 °C |

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



Mobil in Time AG

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0848 201 201

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)