

Mobiler Rooftop - 50 kW

Technische Daten

Abmessung LxBxH	2040 x 1950 x 1900 mm
Absicherung/Leitungsquerschnitte	63A
Betriebsgewicht	1000 kg
Externer Staudruck	80-400 Pa
Heizbetrieb: Aussentemperatur 0° C	Raumtemperatur 18°C
Heizbetrieb: Aussentemperatur 7° C	Raumtemperatur 20°C
Heizleistung	48 kW
Kälteleistung bei 12° C / 7° C (Wasser)	50 kW
Kühlbetrieb: Aussentemp. 35° C	Raumtemperatur 27°C
Leistungsaufnahme Heizen	20 kW
Leistungsaufnahme Kühlen	21 kW
Luftvolumenstrom	10'000 m³/h
Max. Betriebsstrom Heizen	ca. 51 A
Max. Betriebsstrom Kühlen	ca. 52 A
Stromanschluss	Stecker CEE 63A (3P + N + PE)

Technische Änderungen vorbehalten

Kälte



Mobil in Time Deutschland GmbH

Kompetenzpartner für mobile Energie

24/7 Hotline 0800 401 401 00

[mobilintime.com](https://www.mobilintime.com)